

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ ๒๕ % ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงอาคารประชุมสัมมนา ดังนี้

- เสนอดั้วอย่างหรือแคตตาล็อกครุภัณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งหมด
 - ทำความสะอาดผนังเดิม กรูแผ่นลามิเนตตามแบบ แล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาดพื้นเดิม ปูแผ่นพื้นลามิเนตตามแบบ แล้วเสร็จ
 - ติดต่อสายไฟฟ้าและร้อยในท่อ เข้าเต้ารับหรือสวิตช์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
 - ทดสอบระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
 - เก็บความถูกต้องให้ครบตามแบบรายการละเอียดและสัญญาจ้างทุกรายการ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ ๓๕ % ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ ดังนี้

- รื้อถอนเต้ารับไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตู้หนังสือ ตู้เก็บของ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชนกองเก็บ
 - ทำความสะอาด ปูแผ่นพื้นลามิเนตตามแบบ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตู้หนังสือ ตู้เก็บของ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผ้าม่าน
- เข้าที่เดิม แล้วเสร็จ
- ส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
 - เก็บความถูกต้องให้ครบตามแบบรายการละเอียดและสัญญาจ้างทุกรายการ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 80 วัน



รายการเฉพาะแห่ง

ปรับปรุงอาคารเรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

- 1 ติดตั้งตู้รับไฟฟ้า (คู่) หรือสวิตช์เปิดปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 13 ชุด
- 2 สายไฟฟ้าป้อนตู้รับ ใช้สาย THW 2.5 Sq.mm. ตัดต่อกับสายเดิม และร้อยในท่อ EMT
- 3 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60x150x75 ซม. (กxยxส) ปรับลดจากแบบแผ่นที่ 3/3 เหลือจำนวน 60 ตัว
- 4 เก้าอี้ทรงเอ ขนาด 47x57x91 ซม. (กxลxส) ปรับลดจากแบบแผ่นที่ 3/3 เหลือจำนวน 120 ตัว

